

## Közműkezelői hozzájárulás az áramszolgáltató részéről

**Tárgy: Székesfehérvár, Pozsonyi út (Zsolnai út - Nagyszombati út közötti szakasz)  
burkolatfelújítás**

- **Dátum: 2016.december**
- **Tervező: Regia Plan Kft, 8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 4 X/64**
- **Felelős tervező: Grimm Viktor**

A tervező által elkészített, és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Áramhálózati Üzeméhez benyújtott terv alapján a kivitelezési munkákhoz az alábbiak szerint adjuk meg a közműkezelői hozzájárulásunkat:

- Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban EÉD) tulajdonában, és a Székesfehérvári Áramhálózati Üzem üzemeltetésében (kezelésében) lévő erősáramú közművek (földkábelek, szabadvezetékek, transzformátorállomások, elosztó-szekrények) biztonsági övezetében (2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint meghatározott) csak óvatos kézi földmunka engedélyezett.
- Az építési/bontási munkát csak a jelen jkv. mellékletét képező rajz szerinti nyomvonalon szabad végezni.
- A kivitelezés alapjául szolgáló helyszínrajzon (nyomvonalrajzon) a megközelítések/keresztezések távolságát egyértelműen fel kell tüntetni.
- A kivitelezés során be kell tartani a nyomvonalrajzon jelölt védőtávolságokat.
- **Amennyiben a helyszínen olyan elháríthatatlan akadály merül fel, amely miatt módosítani szükséges a tervezett és jóváhagyott nyomvonal vonalvezetését, akkor az kizárólag az EÉD állományába tartozó illetékes területgazdák írásos hozzájárulásával tehető meg az újbóli közműegyeztetést követően.** Ennek hiányában nem járunk hozzá a megépített létesítmény műszaki átadásához és üzembe helyezéséhez.
- Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Áramhálózati Üzemében felvett közmű egyeztetési jegyzőkönyvben, valamint jelen hozzájárulásban tett előírásokat a kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani.
- **A kivitelezés során előforduló bármely erősáramú közmű sérülését mérlegelés nélkül, azonnal jelezni kell az E.ON Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Áramhálózati Üzem és Létesítési Csoportja felé. (Székesfehérvár, Király sor 1/A, hibabejelentés telefonszáma: 06-80/533-533), és a következő munkanapon az EÉD állományába tartozó illetékes hálózat üzemeltető területi referensnek.**
- A közművezetékünkben okozott károk helyreállításának összes költsége a kivitelezőt terheli.
- Amennyiben a kivitelezés során fogyasztói csatlakozó berendezésben (szabadvezetékben vagy földkábelben) okoztak kárt, abban az esetben is a fentiek szerint történik a bejelentés, és a kárelhárítás költségeinek viselése.
- Társaságunk tulajdonában okozott kárt a károkozó részére kiszámlázzuk. Amennyiben a kár okozója fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy emberi, állati életre, vagy a közüzemre veszélyt jelent, a kivitelezési munkát leállítatjuk, közüzem veszélyes megzavarása címén eljárást kezdeményezünk a kivitelezővel szemben. A tárgyi munka műszaki átadás időpontjától kezdődően egy éven belül

meghibásodott földkábeleink, szabadvezetékeink és oszlopaink javítási költségeit a kivitelező, illetve beruházó felé érvényesítjük, amennyiben a meghibásodás a keresztezések és megközelítések helyénél, a tárgyi munkavégzés eredményeképpen következik be.

- A nyomvonalrajznak tartalmaznia kell az erősáramú közművezetékek nyomvonalrajzát, az oszlopok helyét, a hálózat típusát (földkabel/szabadvezeték), és a feszültségszintjét (0,4/10/20/35/120 kV).
- Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő villamos berendezések megközelítése és keresztezése esetén a berendezések védelméről az MSZ 13200, MSZ 13207, MSZ 7487 szabványokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A védelembe helyezést kizárólag Társaságunk által minősített szakvállalkozó végezheti.
- **Földben elhelyezett közművezetékünk keresztezését, és a mechanikai védelem kialakítását nyílt munkaárok mellett kell bemutatni** az EÉD állományába tartozó illetékes hálózat üzemeltetési területi referenseknek. Ennek elmulasztása esetén szintén megtagadjuk a műszaki átadásához, és üzembe helyezéshez való hozzájárulásunk kiadását.
- A kivitelezési munkát legalább 15 munkanappal a tényleges munkavégzés megkezdése előtt be kell jelentenie a kivitelezőnek az EÉD területi referensei, és az E.ON Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Áramhálózati Üzem és Létesítési Csoportja felé.
- Az erősáramú szabadvezeték hálózati támszerkezetek (oszlopok) állékonyságának biztosítása érdekében a közművezeték fektetéséhez szükséges munkagödör 2,00 m-nél kisebb távolságban nem közelítheti meg a támszerkezetet, ettől való eltérésre csak az EÉD területgazdája adhat engedélyt az eltérés feltételeinek meghatározása, és szakfelügyelet mellett. Oszlopaink 1 méternél jobban az alapozásra való tekintettel nem szabad megközelíteni.
- A kivitelezés helyszínén (a kivitelezőnél) jelen nyilatkozatunknak rendelkezésre kell állnia (az elfogadott tervdokumentáció melléklete).
- A műszaki átadás-átvételi eljárásról a kivitelezőnek értesíteni kell az EÉD területgazdáját.
- Amennyiben a munkavégzés vagy a munkagépekkel való közlekedés közben fenn áll a veszélye annak, hogy a munkát végző személy valamely testrészével, szerszámmal vagy általa irányított munkagéppel a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. melléklete III. bekezdés 8.7.34-as pontja által előírt távolságoknál jobban megközelítheti a villamos hálózat vezetékeit, szakfelügyeletet kell rendelni. A szakfelügyelet megrendelését az alábbi címen kérjük: e-mailben történő megrendelés esetén Kővári Zsolt vezető koordinátor ([zsolt.kovari@eon-hungaria.com](mailto:zsolt.kovari@eon-hungaria.com)), illetve Majsainé Kovács Judit szolgáltatási referens (06-30/707-5447, [judit.majsaine@eon-hungaria.com](mailto:judit.majsaine@eon-hungaria.com)).
- A kivitelezési munkát legalább 15 munkanappal a tényleges munkavégzés megkezdése előtt be kell jelentenie a kivitelezőnek az EÉD hálózat üzemeltető területi referense felé a [roland.sulyok@eon-hungaria.com](mailto:roland.sulyok@eon-hungaria.com) e-mail címen.

#### Egyéb kikötések:

- *Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen hozzájárulásunk nem jelenti a terv adatainak tételes ellenőrzését, a tervezői nyilatkozatok megalapozottságának vizsgálatát, illetve nem adhat indokot a szabványos megvalósulás maradéktalan érvényesülése alól.*
- Távvezetékeink biztonsági övezetén belüli megközelítése és a munkavégzés során a jelen közműkezelői hozzájárulásban meghatározott feltételek mellett be kell tartani a vonatkozó

MSZ 151/1:2000, MSZ 151-3, MSZ 151-4, MSZ 172/3, MSZ 1585 sz. szabványok, a „Villamosmű biztonsági övezetéről” szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet előírásait.

- A kivitelezés során semmilyen körülmények között sem közelíthetik meg 0,4 - 20 kV-os földkábeleink nyomvonalát 1 m-nél, 35 kV-os földkábeleink nyomvonalát 1,5 m-nél kisfeszültségű [0,4 (1) kV-os] szigetetlen szabadvezetékét 1 m-nél, végig szigetelt vezetőű szabadvezetékét 0,5 m-nél, középfeszültségű (20, 35 kV-os) szabadvezetékét belterületen 2,5 m-nél, külterületen 5 m-nél és a közép-/kisfeszültségű transzformátorállomást 5 m-nél közelebb.
- A kivitelezés alapjául szolgáló helyszínrajznak a munkaterületen rendelkezésre kell állnia. Ezen fel kell tüntetni minden olyan villamos közművünket (a feszültség szinttel együtt), amely a munkaterületen helyezkedik el, vagy amelynek biztonsági övezete érinti a munkaterületet.
- Feltétlenül meg kell rendelni a szakfelügyeletet a villamosmű biztonsági övezetében végzett gépi földmunka idejére és minden olyan egyéb esetben, amikor bármilyen okból kifolyólag nem biztosíthatók maradéktalanul a biztonságos munkavégzés feltételei a villamosmű közelében (például az alkalmazott munkagépek, eszközök, anyagok mérete, azoknak a munkaterületre szállítása vagy bármilyen egyéb ok miatt).
- A szakfelügyeletet társaságunk részéről az E.ON Székesfehérvári Áramhálózati Üzeme és a Létesítési Csoportja biztosítja, melyet legalább 15 nappal a munkavégzés előtt meg kell rendelni. A felmerülő költségek a megrendelőt terhelik.
- A villamosmű biztonsági övezetében gépi földmunkát végezni tilos, kizárólag óvatos kézi földmunka engedélyezett. Gépi földmunka végzésére kizárólag szakfelügyelet mellett, a szakfelügyeletet biztosító kollégánk utasításai alapján van lehetőség.
- A villamosmű biztonsági kikapcsolását kell kérni azokban az esetekben, amikor bármilyen okból kifolyólag nem biztosíthatók maradéktalanul a biztonságos munkavégzés feltételei a villamosmű közelében a szakfelügyelet mellett sem (például az alkalmazott munkagépek, eszközök, anyagok mérete, azoknak a munkaterületre szállítása vagy bármilyen egyéb ok miatt).
- Felhívjuk figyelmüket, hogy az érintett hálózatszakaszok feszültségmentesítése programozottan, az elosztóhálózat mindenkori üzemi állapotának és az üzemirányítási prioritások, valamint fogyasztói zavarításokkal járó esetben azok kiértékelésének függvényében valósíthatók meg, mely körülményt a kivitelezési munkák ütemezése során kérünk figyelembe venni és a szükséges feszültségmentesítéseket legalább 45 nappal a munkavégzés előtt megrendelni! A feszültségmentesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek a megrendelőt terhelik.
- A területen idegen (nem társaságunk tulajdonában lévő) villamos hálózat is előfordulhat, így a munkavégzés során ennek megfelelő óvatossággal kell eljárni, kiemelt figyelmet fordítva a földmunkára.
- Jelen hozzájárulásunk kizárólag a tárgyi tervre vonatkozik. A biztonsági övezetben végzendő munka szabályszerű lebonyolítása és egyéb előírásaink betarthatósága érdekében kérjük jelen hozzájárulásunkat a kiviteli tervhez, majd az átadási dokumentációhoz csatolni és a továbbiakban a kiviteli terv részének tekinteni!
- A fent közöltek be nem tartásából adódó balesetek vagy káresetek minden anyagi, ill. erkölcsi vonzata a mulasztást elkövetőt terheli!

A megépült létesítmény műszaki átadásához és az üzembe helyezéséhez csak a fentiekben leírtak maradéktalan megvalósulása esetén járunk hozzá!

**Jelen hozzájárulásunk a kiadásától számított egy évig érvényes.**

Székesfehérvár, 2017. június 8.

Tisztelettel:



E.ON Észak-magyarországi Áramhálózati Üzemi Igazgatóság  
Székesfehérvári Áramhálózati Üzemi Igazgatóság  
11

Sulyok Roland  
Hálózat üzemeltető területi referens