



REGIA PLAN Mérnökiroda Kft.

Székesfehérvár,Cserepes köz 4. 10/64
8000

levelük száma:

ügyintézőjük:

levelünk száma: *FV/12175-2/2017*

ügyintézőnk: Haralyi L./Glász L.

Dátum: 2017. június 23.

tárgy: Székesfehérvár, Pozsonyi u. (Zsolnai u. – Nagyszombati u.) burkolatfelújítása
csapadékvíz elvezetése

A REGIA PLAN mérnökiroda (8000 Székesfehérvár Cserepes köz 4. X/64.sz.) által készített, társaságunkhoz közműkezelői hozzájárulás kérés céljából eljuttatott tárgyi tervdokumentációval (Tervszáma: 91/2016) kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozunk:

Vízellátás:

Tárgyi munka érinti az üzemeltetésünkben lévő NA 150 mm -es AC anyagú ivóvíz gerinc illetve az arról leágazó nagyrészt acél anyagú bekötővezetéseket, melyek korából adódó állapotuk miatt teljeskörű rekonstrukcióját indokoltnak tartjuk.

Ezügyben kérjük a vízvezeték tulajdonosát képviselő SZMJV Közműellátási Irodáját felkeresni. A kivitelezés idejére szakfelügyeletünket meg kell rendelni, szerelvényeink hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell.

Amennyiben az általunk javasolt rekonstrukcióra nem kerül sor, az építés folyamán, valamint azt követő 6 hónapon belül, esetlegesen bekövetkező az építési munkákra visszavezethető okból bekövetkező meghibásodások összes (bontási, javítási, helyreállítási) költségét kivitelezőre áthárítjuk.

Szerelvényeink szintre emelését el kell végezni, geodéziai bemérésük eredményét társaságunknak át kell adni.

Sérült elkopott aknatetőink, tolózárszekrényeink cseréjét a beruházás keretében el kell végezni.

Szennyvíz elvezetés:

A tervezett munkálatok – burkolat felújítás és csapadék csatorna építés- több helyen érinti az üzemeltetésünkben lévő közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat gerinc és bekötő csatornáit. A létesítmények tervéhez az alábbi kikötésekkel adjuk meg a közműkezelői hozzájárulásunkat:

- Az építés megkezdését társaságunknál be kell jelenteni, illetve a munkaterület átadás átvételi eljárásra meghívót kérünk.
- Az üzemeltetésünkben lévő vezetéseinket és aknáinkat érintő munkálatokat csak társaságunk szakfelügyelete mellett lehet végezni, amelyet min. 8 nappal a munkavégzés megkezdése előtt kell írásban megrendelni.
- Kérjük az érvényes szabványoknak mind a párhuzamos vezetésre mind a közműkeresztezésekre vonatkozó előírásait betartani.
- Szerelvényeink, aknáink hozzáférhetőségét a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítani kell, azokat még átmenetileg sem szabad eltakarni.

- A szennyvízcsatorna-hálózatnak az útfelújítással érintett területre eső tisztítóaknáinak fedlapjait cserélni szükséges, azok műszaki állapota és mérete miatt.
 - Az út padkában eltakarásra került 3 darab szennyvíz akna fedlapját (11369/18 hrsz, 11369/19 hrsz és 11359 hrsz.) fel kell tární és a tervezett burkolat szintjére kell emelni
 - Az építés során kibontásra kerülő szennyvíz akna fedlapokat a kivitelező a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve köteles elszállítani és gondoskodni az elhelyezésükről.
 - A Pozsonyi út útburkolatának kialakításakor ügyelni kell arra, hogy a csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba az akna fedlapokon keresztül ne juthasson be.
 - Az akna fedlapok szintbe állítása során az aknaszűkítőt megvézni tilos. Szintre emelés esetében a fedlap alatti rábetonozást C 25 minőségű betonnal kell elkészíteni, illetve előre gyártott vasbeton szintbeállító gyűrűt kérünk alkalmazni. Az így végzett akna-magasítás a 20 cm magasságot nem haladhatja meg.
- Nagyobb mértékű szintre emelést az aknakamra magasságának növelésével kell megoldani. Ezen munkálatok csak társaságunk szakfelügyelete mellett végezhetők.
- Az akna fedlapok szintjeinek változása esetén azokról geodéziai bemérést kérünk, a mérési adatokat kérjük Társaságunk részére átadni.
 - Az építés ideje alatt biztosítani kell, hogy az üzemelő csatornába építési anyag, törmelék stb. ne kerüljön. Az építés idején esetlegesen előforduló dugulás elhárításának költségét – amennyiben azt az építésből származó anyag okozta – kivitelezőt terheli.
 - A munkálatok végeztével a fedlapok átépítésével érintett szennyvízcsatorna szakaszok mosatását kérjük társaságunknál megrendelni.
 - A létesítmény műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárására meghívást kérünk.

Fentiek betartása esetén a tervben foglaltak ellen kifogást nem emelünk.


Karászi Gáspár
 műszaki vezérigazgató helyettes


Standt István
 üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett
 Irattár
 elektronikusan: Vízellátási üm
 Csatornázási üm.

