



Felülnézet
M = 1 : 25



Anyagok , anyagminőségek :

- 1./ Előregyártott beton mederlap :
 - 100/200/10 cm méretű
 - 40/40/10 cm méretű
 - 60/40/10 cm méretű gyeprács
 12 cm vtg homokos kavics ágyazatra rakva

- 2./ A betonlapok fugtázásához SIKADUR-31 normál epoxigyanta kölcsönnyal ragasztóhabarcs szükséges.
- 3./ A monolit beton lezáródás és gerenda anyagmértéke: C30/37 – XC4 – XF1 – XA1 – F3 – I6
- 4./ A csotamacsó csatlakozásánál a vb.szárnyfalat megbontják, a helyreállítás anyaga:
 Sikadur 31 Cfkétkomponensű ragasztóhabarcs
- 5./ A meglévő és a tervezett szárnyfal közötti dilatációs hézag kialakításához és lezárásához alkalmazni komplex megoldást
 Sikadur Cosaphile SG PVC szalag és tömítő habarcs

[illegible]